



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LARANJAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS	MUNICÍPIO / UF LARANJAL/PR	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS									283.962,55	
1.			CASCALHAMENTO RURAL					-	283.962,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	34.281,08	
1.1.1.	SINAPI-I	82000	Placa de Obra em Chapa	M2	3,75	309,00	BDI 1	372,44	1.396,64	RA
1.1.2.	DER	401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	M2	24.360,00	1,12	BDI 1	1,35	32.884,44	RA
1.2.			DRENAGEM					-	19.021,51	
1.2.1.	DER	401130	Escavação para saídas de água	M3	364,89	4,01	BDI 1	4,83	1.763,61	RA
1.2.2.	DER	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	M	24.363,00	0,43	BDI 1	0,52	12.626,83	RA
1.2.3.	SINAPI	421100	Caixa de retenção	M3	547,33	7,02	BDI 1	8,46	4.631,07	RA
1.3.			ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO					-	230.659,96	
1.3.1.	DER	401060	Regularização de leito/patrolamento	M2	48.652,00	0,18	BDI 1	0,22	10.555,25	RA
1.3.2.	DER	511130	Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual)	M2	48.652,00	1,19	BDI 1	1,43	69.781,90	RA
1.3.3.	DER	452010	Cascalhamento	M3	4.865,20	11,91	BDI 1	14,36	69.840,54	RA
1.3.4.	SINAPI	520250	Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	M3	4.865,20	4,46	BDI 1	5,38	26.153,55	RA
1.3.5.	DER	93592	Transporte	M3*KM	19.460,80	1,70	BDI 1	2,05	39.940,00	RA
1.3.6.	DER	401070	Retaludamento	M2	24.363,00	0,49	BDI 1	0,59	14.388,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJAL/PR  
Local  
  
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS  
CREA/CAU: PR-168.345/D  
ART/RRT: 1720251838696