



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LARANJAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS	MUNICÍPIO / UF LARANJAL/PR	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS									105.449,76	
1.			CASCALHAMENTO RURAL					-	105.449,76	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.418,12	
1.1.1.	SINAPI-I	82000	Placa de Obra em Chapa	M2	3,75	309,00	BDI 1	372,44	1.396,64	RA
1.1.2.	DER	401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	M2	9.646,00	1,12	BDI 1	1,35	13.021,48	RA
1.2.			DRENAGEM					-	7.534,98	
1.2.1.	DER	401130	Escavação para saídas de água	M3	144,69	4,01	BDI 1	4,83	699,32	RA
1.2.2.	DER	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	M	9.646,00	0,43	BDI 1	0,52	4.999,32	RA
1.2.3.	SINAPI	421100	Caixa de retenção	M3	217,03	7,02	BDI 1	8,46	1.836,34	RA
1.3.			ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO					-	83.496,66	
1.3.1.	DER	401060	Regularização de leito/patrolamento	M2	19.292,00	0,18	BDI 1	0,22	4.185,48	RA
1.3.2.	DER	511130	Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual)	M2	19.282,00	1,19	BDI 1	1,43	27.656,31	RA
1.3.3.	DER	452010	Cascalhamento	M3	1.928,20	11,91	BDI 1	14,36	27.679,55	RA
1.3.4.	SINAPI	520250	Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	M3	1.928,00	4,46	BDI 1	5,38	10.364,23	RA
1.3.5.	DER	93592	Transporte	M3*KM	3.856,00	1,70	BDI 1	2,05	7.913,79	RA
1.3.6.	DER	401070	Retaludamento	M2	9.646,69	0,49	BDI 1	0,59	5.697,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJAL/PR  
Local  
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS  
CREA/CAU: PR-168.345/D  
ART/RRT: 1720251838696