



Levantamento Geodésico

PLANTA
ESCALA:.....1/20.000



CASCALHEIRA

Estrada do Kiri
Estrada : 3.000,00 metros
TOTAL: 3.000,00 metros

Será executado em tangente um coimento de 3,0% a partir do eixo para cada lado, e nas curvas haverá mesma inclinação para o centro da curva.
As águas serão recolhidas por meio de valas laterais existentes e reabertas conduzidas para as caixas de dissipação e / ou bigodes laterais.
A largura da plataforma é de seis metros e disposto seis metros de CASCALHO, será disposto a cada lado uma faixa de um metro de de largura de chão natural para permitir o escoamento das águas até as caixas de retenção e escapes .

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
PROJETO DE CASCALHAMENTO



PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO
TRECHO ESTRADA DO KIRI

01/01

01/01

DANILO NEVES
Técnico em Edificações
CFT 04526801909

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA PR 168.345/D

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

07/11/2023

07/11/2023

07/11/2023

07/11/2023

07/11/2023