




PLANTA DOS MEIOS-FIOS
RUA PRAÇA CENTRAL (TRECHO 2)
Escala:.....1/200



MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO IN LOCO
(DER TIPO 2 - 0,042m³/m)



SECÇÃO TRANSVERSAL
ESCALA 1:10

PLANTA DOS MEIOS-FIOS
RUA SANTA HELENA (TRECHO 2)
Escala:.....1/200

QUADRO DE QUANTIDADES DE MEIO-FIO		
	MEIO FIO ALTO (M)	MEIO-FIO BAIXO (M)
RUA SANTA IZABEL	496,22	24,20
RUA SILVIO MULHSTDT	171,80	57,20
RUA PREF. VICENTE JOSÉ DA COSTA	115,60	29,20
RUA PERNAMBUCO	294,36	50,60
RUA TREZE DE MAIO	74,32	24,92
RUA PRAÇA CENTRAL (TRECHO 2)	170,22	30,60
RUA SANTA HELENA (TRECHO 2)	82,00	50,74
RUA TRAJANO SOUZA DA LUZ	239,98	79,20
RUA GOIAS (TRECHO 2)	149,75	38,60
TUA TUPÃ	758,31	166,00
RUA PRAÇA CENTRAL (TRECHO 1)	139,24	57,20
RUA CEARÁ	143,06	49,20
RUA SANTA HELENA (TRCHO 1)	138,05	57,20
RUA GOIAS (TRECHO 1)	134,96	53,55
TOTAL	3.107,87	768,41

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

ENDEREÇO DA OBRA:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL

CONTEÚDO:

IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO

PROPRIETÁRIO:

João Elinton Dutra
Prefeito do Município de Laranjal
CNPJ: 95.684.536/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil - CREA-PR 168.345/D

DESENHO:

PAULO H.

ESCALA:

Indicada

Laranjal, 30 de março de 2023.

PRANCHETA
03/05