



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LARANJAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE RUA PERNAMBUCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO	MUNICÍPIO / UF LARANJAL/PR	BDI 1 22,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO									719.159,64	
1.			RECAPE RUA PERNAMBUCO					-	719.159,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.179,31	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	297,50	BDI 1	363,22	2.179,31	RA
1.2.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	11.482,87	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	195,00	44,89	BDI 1	54,81	10.687,21	RA
1.2.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,50	186,20	BDI 1	227,33	795,66	RA
1.3.			CALÇADAS E ACESSEILIDADE					-	42.947,48	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483,69	2,35	BDI 1	2,87	1.387,76	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,60	105,14	BDI 1	128,37	3.157,79	RA
1.3.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.460,00	0,77	BDI 1	0,94	2.312,63	RA
1.3.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	483,69	58,36	BDI 1	71,25	34.463,75	RA
1.3.5.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	4,00	332,86	BDI 1	406,39	1.625,56	RA
1.4.			REPERFILAMENTO EM CBUQ (E=3,0CM)					-	323.356,62	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.474,34	2,00	BDI 1	2,44	13.367,24	RA
1.4.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.474,34	2,66	BDI 1	3,25	17.778,43	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	164,23	1.380,35	BDI 1	1.685,27	276.771,78	RA
1.4.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.423,02	0,77	BDI 1	0,94	15.439,17	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LARANJAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE RUA PERNAMBUCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO	MUNICÍPIO / UF LARANJAL/PR	BDI 1 22,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO									719.159,64	
1.5.			REVESTIMENTO EM CBUQ (E=3,0 CM)					-	309.989,38	
1.5.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.474,34	2,66	BDI 1	3,25	17.778,43	RA
1.5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	164,23	1.380,35	BDI 1	1.685,27	276.771,78	RA
1.5.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.423,02	0,77	BDI 1	0,94	15.439,17	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					-	13.210,19	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	280,00	26,16	BDI 1	31,94	8.942,85	RA
1.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	798,00	4,38	BDI 1	5,35	4.267,34	RA
1.7.			TRAVESSIA ELEVADA					-	15.993,79	
1.7.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	56,70	2,66	BDI 1	3,25	184,14	RA
1.7.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8,00	1.380,35	BDI 1	1.685,27	13.482,15	RA
1.7.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	800,00	0,77	BDI 1	0,94	752,07	RA
1.7.4.	SINAPI-I	1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	130,87	9,86	BDI 1	12,04	1.575,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LARANJAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE RUA PERNAMBUCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO	MUNICÍPIO / UF LARANJAL/PR	BDI 1 22,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO									719.159,64

LARANJAL/PR
Local

terça-feira, 24 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D
ART/RRT: 1720222672459

RECURSO
↓