

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 45
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
1			COMP45_1_1	MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X,08M DE GRELHA DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.	un			39,05	228,39	R\$ 267,44
	92773			ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,7000	8,96	0,43	8,53	140,67
	92482			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	0,2400	415,05	129,99	285,06	99,61
	99431			CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	0,0400	678,88	27,63	651,25	27,16
										-
										-
										-
2			COMP45_1_2	PROTETOR PARA BOCA DE LOBO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 8,0 MM, CHUMBADO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO	UND			14,11	532,59	R\$ 547,45
		021024		TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M	M	3,7000	143,67	-	143,47	531,58
		043647		TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	L	0,0200	30,34	-	30,34	0,61
		006160		SOLDADOR (HORISTA)	H	0,2000	27,45	27,45	-	5,49
		004783		PINTOR (HORISTA)	H	0,2000	27,06	27,06	-	5,41
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	28,71	19,52	9,19	0,69
	88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	36,65	27,37	9,28	3,67
										-
										-
										-
3			COMP45_1_3	CHAPA DE AÇO XADREZ, PARA SARJETA DA TRAVESSIA ELEVADA, CONFORME PROJETO	KG			0,74	9,75	R\$ 10,49
		001337		CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	1,0000	9,47	-	9,47	9,47
	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	28,71	19,52	9,19	0,29
	88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	36,65	27,37	9,28	0,73