




PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA TUPÃ - ENTRE AS RUAS SALVADOR MARTINS VIEIRA, RUA TRAJANO SOUZA DA LUZ E 80,20M DE EXTENÇÃO DA RUA TUPÃ
Escala:.....1/200



Secção Transversal (Corte AA)
escala 1:50



DETALHE ESTRUTURA 30 cm

LEGENDA:

- MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 195,00 m
- MEIO - FIO REBAIXADO = 39,00 m
- CALÇADA DE CONCRETO = 251,38 m2
- GRAMA ESMERALDA = não possui neste trecho
- PINTURA AMARELA = 23,64 m2
- PINTURA BRANCA = 88,00 m2
- ÁREA À SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm = 876,00 m2

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado
A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA em espessura de 16 cm compactado

PROJETO APROVADO

Projeto em condições de ser
aprovado de acordo com a
legislação do Município
em 23/04/2020

SIMONE DE ANDRADE
Arquiteta e Urbanista - CREA 445011-1



MUNICÍPIO DE LARANJAL
Estado do Paraná
CNPJ: 95.684.536/0001-80

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|-----------------|
| PROJETO PAVIMENTAÇÃO | OBR: PAVIMENTAÇÃO CBUQ | | | | |
| | REFERÊNCIA: | | | ESTATÍSTICAS: | |
| | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA RUA TUPÃ ENTRE AS RUAS SALVADOR MARTINS VIEIRA, RUA TRAJANO SOUZA DA LUZ E 80,20 METROS LINEARES DE EXTENÇÃO DA RUA TUPÃ. | | | | |
| | DESENHO: Eng. Moreira A. dos Santos Arq. Simone de Andrade | DATA: 18/03/20 | ÚLT. REVISÃO: 18/03/2020 | ESCALA: INDICADA | FOLHA: 01/02 |
| PROPONENTE: JOSMAR MOREIRA PEREIRA Prefeito Municipal | | | RESP. TÉCNICO: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros Engenheiro Civil CREA-PR 168345/D | | |