

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO


RUA TUPÃ, ENTRE AS RUAS GETÚLIO VARGAS E 13 DE MAIO  
Escala:.....1/120

RUA GETÚLIO VARGAS

RUA DONA MOÇA

RUA 13 DE MAIO

RUA TUPÃ



PROJETO APROVADO

Projeto em condições de ser  
aprovado de acordo com a  
legislação do Município  
em 23/04/2020


SIMONE DE ANDRADE

Arquiteta e Urbanista - CAU 445011-1


LEGENDA:

- MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 151,66m
- MEIO - FIO REBAIXADO = 15m
- CALÇADA DE CONCRETO =210,11m2
- GRAMA ESMERALDA =152,82m2
- PINTURA AMARELA = 14,76m2
- PINTURA BRANCA = 49,54m2
- ÁREA A SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM  
CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm =649,08 m2

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado  
A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA  
em espessura de 16 cm compactado



Secção Transversal (Corte AA)  
escala 1:50



DETALHE ESTRUTURA 30 cm



MUNICÍPIO DE LARANJAL

Estado do Paraná

CNPJ: 95.684.536/0001-80

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO CBUQ

REFERÊNCIA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA RUA TUPÃ,  
ENTRE RUAS GETÚLIO VARGAS E 13 DE MAIO.

ESTATÍSTICAS:

DESENHO:

Eng. Morreia A. dos Santos

Arq. Simone de Andrade

DATA:

18/03/20

ÚLT. REVISÃO:

18/03/2020

ESCALA:

INDICADA

FOLHA:

01/02

PROPOSTANTE:

RESP. TÉCNICO:

JOSMAR MOREIRA PEREIRA  
Prefeito Municipal

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros  
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D