


PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA OSORIO MOREIRA - ENTRE AS RUAS 13 DE MAIO E A RUA GETULIO VARGAS

Escala:.....1/200

RUA 13 MAIO



RUA GETÚLIO VARGAS



LEGENDA:

- MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 140,07 m
- MEIO - FIO REBAIXADO = 42,00 m
- CALÇADA DE CONCRETO = 223,24 m2
- GRAMA ESMERALDA = 58,02 m2
- PINTURA AMARELA = 16,13 m2
- PINTURA BRANCA = 51,00 m2
- ÁREA À SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm = 670,00 m2

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado
A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA em espessura de 16 cm compactado



PROJETO APROVADO
Projeto em condições de ser aprovado de acordo com a legislação do Município em 23/04/2020
Simone de Andrade
SIMONE DE ANDRADE
Arquiteta e Urbanista - CAU A45011-1



MUNICÍPIO DE LARANJAL
Estado do Paraná
CNPJ: 95.684.536/0001-80

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | | | | |
| REFERENCIA: | | | ESTATISTICAS: | |
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA OSORIO MOREIRA, ENTRE AS RUAS 13 DE MAIO E A RUA GETULIO VARGAS | | | | |
| DESENHO: Eng. Moreira A. dos Santos Arq. Simone de Andrade | DATA: 18/03/20 | ULT. REVISÃO: 18/03/2020 | ESCALA: INDICADA | FOLHA: 01/02 |
| PROPOSNTE: <i>Josmar Moreira Pereira</i> JOSMAR MOREIRA PEREIRA Prefeito Municipal | | | RESP. TÉCNICO: <i>Paulo Henrique Rodrigues Medeiros</i> Paulo Henrique Rodrigues Medeiros Engenheiro Civil CREA-PR 168345/D | |