









PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA GETÚLIO VARGAS ENTRE AS RUAS DONA MOÇA E TUPÃ


Escala:.....1/100




Projeto em condições de ser
aprovado de acordo com a
legislação do Município
em 23/04/2020

- | | |
|---|---|
|  | MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 129m |
|  | MEIO - FIO REBAIXADO = 9m |
|  | CALÇADA DE CONCRETO =149,22m2 |
|  | GRAMA ESMERALDA =117,92m2 |
|  | PINTURA AMARELA = 9,78m2 |
|  | PINTURA BRANCA = 39,86m2 |
|  | ÁREA À SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM
CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm =407,32 m2 |

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado
A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA em espessura de 16 cm compactado



Secção Transversal (Corte AA)
escala 1:50



DETALHE ESTRUTURA 30 cm

	MUNICÍPIO DE LARANJAL Estado do Paraná CNPJ: 95.684.536/0001-80					
	PAVIMENTAÇÃO CBUQ					
	REFERÊNCIA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA RUA GETÚLIO VARGAS, ENTRE AS RUAS DONA MOÇA E TUPÃ	ESTATÍSTICAS:				
	<table border="1"> <tr> <td>DESENHO: Eng. Morais A. dos Santos Arq. Simone de Andrade</td> <td>DATA: 18/03/20</td> <td>ÚLT. REVISÃO: 18/03/2020</td> <td>ESCALA: INDICADA</td> <td>FOLHA: 01/02</td> </tr> </table>	DESENHO: Eng. Morais A. dos Santos Arq. Simone de Andrade	DATA: 18/03/20	ÚLT. REVISÃO: 18/03/2020	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01/02
DESENHO: Eng. Morais A. dos Santos Arq. Simone de Andrade	DATA: 18/03/20	ÚLT. REVISÃO: 18/03/2020	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01/02		
PROPONENTE:  JOSMAR MOREIRA PEREIRA Prefeito Municipal	RESP. TÉCNICO:  Paulo Henrique Rodrigues Medeiros Engenheiro Civil CREA-PR 168345/D					