




PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA TRAJANO SOUZA DA LUZ
Escala:.....1/200



PROJETO APROVADO
Projeto em condições de ser
aprovado de acordo com a
legislação do Município
em 23/04/2020
SIMONE DE ANDRADE
Engenheira e Urbanista CAU A45011-1



LEGENDA:	
	MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 285,00m
	MEIO - FIO REBAIXADO = 42m
	CALÇADA DE CONCRETO =426,31m2
	GRAMA ESMERALDA =102,55m2
	PINTURA AMARELA = 26,74m2
	PINTURA BRANCA = 83,14m2
	ÁREA A SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm =1.343,42m2
Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA em espessura de 16 cm compactado	

MUNICÍPIO DE LARANJAL Estado do Paraná CNPJ: 95.684.536/0001-80	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO CBUQ	
REFERÊNCIA:	ESTATÍSTICAS:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA RUA TRAJANO SOUZA DA LUZ	
DESENHO: Eng. Morelles A. de Santos Arq. Simone de Andrade	DATA: 18/03/20 ÚLT. REVISÃO: 18/03/2020 ESCALA: INDICADA FOLHA: 01/02
PROponente:	RESP. TÉCNICO:
JOSMAR MOREIRA PEREIRA Prefeito Municipal	Paulo Henrique Rodrigues Medeiros Engenheiro Civil CREA-PR 168345/D